



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จะดำเนินการโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๓ ข้างบ้านนายทวี มีมานะ) บ้านปงคอบ หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาปิดรายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ (ซอย ๓ ข้างบ้านนายทวี มีมานะ) บ้านปงคอบ หมู่ที่ ๙ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑๖๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ดังรายละเอียดตารางที่ปรากฏนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....	ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๓ ข้างบ้านนายทวี มีมานะ) บ้านปงคอบ หมู่ที่ ๙
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....	๑๖๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๓ ข้างบ้านนายทวี มีมานะ) บ้านปงคอบ หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ (ซอย ๓ ข้างบ้านนายทวี มีมานะ) บ้านปงคอบ หมู่ที่ ๙ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน	๑๔๗,๓๕๙.๕๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	การประมาณการราคากลางตามรูปแบบของงานก่อสร้างที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่างซึ่งผู้ทำการประมาณการราคากลางจะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังต่อไปนี้
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และงานดิน	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๑. นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ
๒. นายสุนทร ไชยยา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
๓. นายจิตติวุฒิ ปัญญาดี	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางที่คณะกรรมการกำหนด ตามรายละเอียดที่ปรากฏนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นางสาวอัมภาพร เกร่งครัด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร



สรุปผลการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอย 3 ซ้างบ้านนายทวี มีมานะ บ้านปงคอบ ม.9
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 55 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. พร้อมฝาปิด

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

สถานที่ก่อสร้าง ณ ซอย 3 ซ้างบ้านนายทวี มีมานะ บ้านปงคอบ หมู่ที่ 9 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
กำหนดราคากลางเมื่อ 27 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	108,019.04	1.3642	147,359.57	- Factor F(ปกติ) - เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	รวมค่างานก่อสร้าง			147,359.57	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			147,359.57	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)				

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ลงชื่อ)..... กรรมการ (นายสุนทร ไชยยา) นายช่างโยธาชำนาญงาน (ลงชื่อ)..... กรรมการ (นายจิตวุฒิ ปัญญาดี) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ (นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ลงชื่อ)..... อนุมัติ (นางสาวอชฎาพร เคร่งครัด) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
--	---

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ซอย 3 ซ้างบ้านนายทวี มีมานะ บ้านปงคอบ ม.9

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 55 ม.ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. พร้อมฝาปิด

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

สถานที่ก่อสร้าง ณ ซอย 3 ซ้างบ้านนายทวี มีมานะ บ้านปงคอบ หมู่ที่ 9 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลางเมื่อ 27 ตุลาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงหน่วย	จำนวนเงิน		
A	งานร่องระบายน้ำ								
1	คอนกรีต 1 : 2 : 4	6.82	ลบ.ม.	1,850.00	12,617.00	327.00	2,230.14	14,847.14	
2	ทรายหยาบรองพื้น	1.38	ลบ.ม.	280.00	386.40	112.00	154.56	540.96	
3	งานเหล็ก								
	- O 6 มม. SR 24	0.10	ตัน	20,650.96	2,065.10	3,600.00	360.00	2,425.10	
	- O 9 มม. SR 24	0.24	ตัน	19,473.31	4,673.59	3,600.00	864.00	5,537.59	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.30	กก.	36.45	266.09	-	-	266.09	
4	งานไม้แบบ (คิด 30 เปอร์เซ็น)	7.92	ตร.ม.	288.00	2,280.96	-	-	2,280.96	
	ค่าแรงไม้แบบ	26.40	ตร.ม.	-	-	133.00	3,511.20	3,511.20	
5	งานดินซุด	13.75	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,540.00	1,540.00	
B	งานฝาตะแกรง	2,100.00	กก.	-	-	10.00	21,000.00	21,000.00	
1	เหล็กฉาก L 40 x 40 x 4 มม.	19.00	ท่อน	514.00	9,766.00	-	-	9,766.00	
2	เหล็กแบน 1 1/2" x 4 มม.	108.00	ท่อน	220.00	23,760.00	-	-	23,760.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2" x 6 มม.	49.00	ท่อน	320.00	15,680.00	-	-	15,680.00	
4	งานสีกันสนิม	85.80	ตร.ม.	45.00	3,861.00	35.00	3,003.00	6,864.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								108,019.04	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุนทร ไชยยา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายจิตวุฒิ ปัญญาดี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา