



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จะดำเนินการโครงการก่อสร้างห้องน้ำป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๑.๗๕ เมตร ยาว ๘.๗๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ ป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓๔๕,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตารางที่ปรากฏนี้

แบบ บก.๐๑


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....	ก่อสร้างห้องน้ำป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....	๓๔๕,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....	โครงการก่อสร้างห้องน้ำป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๑.๗๕ เมตร ยาว ๘.๗๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ ป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน	๒๙๕,๙๔๓.๗๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	การประมาณการราคากลางตามรูปแบบของงานก่อสร้างที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่างซึ่งผู้ทำการประมาณการราคากลางจะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังต่อไปนี้
๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานอาคาร	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๑. นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ
๒. นายพรชัย โลมากุล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
๓. นายธวัช ล้างาม	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางที่คณะกรรมการกำหนด ตามรายละเอียดที่ปรากฏนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘


(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

โครงการ

โครงการก่อสร้างห้องน้ำป่าช้าสาธารณะประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 1.75 เมตร ยาว 8.75 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

สถานที่ ณ ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เจ้าของงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

คำนวณราคากลางตามแบบ พร.4

จำนวน 5 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	226,066.55	1.3091	295,943.72	<u>Factor F</u> สำหรับบุคคลจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันหักผลงาน 0 %
รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงิน				295,943.72	บาท
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง				295,943.72	บาท
(ตัวอักษร)		(สองแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพรชัย โลมากุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธวัช ลำงาม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลิเซตนคร

โครงการก่อสร้างห้องนำป้าสาธารณสุขประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3

ขนาดกว้าง 1.75 เมตร ยาว 8.75 เมตร

รายละเอียดตามแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลลิเซตนคร

สถานที่ ณ ป้าสาธารณสุขประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 ตำบลลิเซตนคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568

แผ่นที่ 1

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุด	ลบ.ม.	5.94	-	-	181.00	1,075.14	1,075.14	
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	2.00	327.10	654.20	112.00	224.00	878.20	
3	งานคอนกรีต (ผสมเสร็จ) 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	14.00	1,940.00	27,160.00	421.00	5,894.00	33,054.00	
4	งานเหล็ก								
	- เหล็ก O 6 มม. SR 24	กก.	48.00	21.22	1,018.56	4.90	235.20	1,253.76	
	- เหล็ก O 12 มม. SR 24	กก.	276.00	22.13	6,107.88	4.90	1,352.40	7,460.28	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3" x 3" ยาว 6 ม.	ท่อน	2.00	659.00	1,318.00	-	-	1,318.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก	8.00	37.38	299.04	-	-	299.04	
5	ตะแกรง WIDE MESH O 4 มม. @ 0.20#	ตร.ม.	100.00	32.55	3,255.00	6.00	600.00	3,855.00	
6	งานไม้แบบ				-				
	- ไม้แบบ คัด 80%	ตร.ม.	14.40	-	-	-	-	-	
	- ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	18.00	-	-	144.00	2,592.00	2,592.00	
7	งานก่อคอนกรีตบล็อคมั่น	ตร.ม.	53.55	129.33	6,925.35	93.00	4,980.15	11,905.50	
	- งานฉาบปูน	ตร.ม.	108.10	58.47	6,320.07	96.00	10,377.60	16,697.67	
8	งานมุงหลังคา	ตร.ม.	51.20	-	-	45.00	2,304.00	2,304.00	
	- เหล็กโครงโครงหลังคา	กก.	398.00	-	-	12.00	4,776.00	4,776.00	
	- C75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	ท่อน	10.00	443.93	4,439.30	-	-	4,439.30	
	รวมยอดยกไป				57,497.40		34,410.49	91,907.89	

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

โครงการก่อสร้างห้องน้ำป่าช้าสาธารณะประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3
ขนาดกว้าง 1.75 เมตร ยาว 8.75 เมตร
รายละเอียดตามแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
สถานที่ ณ ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568

แผ่นที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				57,497.40		34,410.49	91,907.89	
	- C100 x 50 x 20 x 2.3 ซม.	ท่อน	15.00	592.06	8,880.90	210.00	3,150.00	12,030.90	
	- เมทัลลิตีท ขนาด 0.023 ซม.	ตร.ม.	51.20	53.60	2,744.32	72.00	3,686.40	6,430.72	
	- ครอบบัวเมทัลลิตีท ขนาด 0.023 ซม. ยาว 3 ม.	อัน	3.00	40.20	120.60	-	-	120.60	
	- ครอบข้างเมทัลลิตีท ขนาด 0.023 ซม. ยาว 3 ม.	อัน	4.00	40.20	160.80	-	-	160.80	
	- ตะปูเกลียว	ตัว	132.00	2.80	369.60	-	-	369.60	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ 1" x 6"	ม.	28.00	52.60	1,472.80	74.00	2,072.00	3,544.80	
	- แผ่นเอนอรา ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม.	แผ่น	24.00	71.00	1,704.00	-	-	1,704.00	
9	งานปูกระเบื้องพื้น 8" x 8"	ตร.ม.	64.00	217.00	13,888.00	161.00	10,304.00	24,192.00	
10	งานทาสี								
	- สีกันสนิม	ตร.ม.	30.00	28.27	848.10	35.00	1,050.00	1,898.10	
	- สีนำพาสติคภายใน	ตร.ม.	16.20	21.26	344.41	30.00	486.00	830.41	
	- สีนำพาสติคภายนอก	ตร.ม.	38.20	27.47	1,049.35	34.00	1,298.80	2,348.15	
11	งานสุขาภิบาล				-				
	- โถส้วมแบบชักโครกมีถังพักน้ำ	ชุด	5.00	2,149.53	10,747.65	461.00	2,305.00	13,052.65	
	รวมยอดยกไป				99,827.94		58,762.69	158,590.63	

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

โครงการก่อสร้างห้องนำป้าชำสาธารณประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3
ขนาดกว้าง 1.75 เมตร ยาว 8.75 เมตร
รายละเอียดตามแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
สถานที่ ณ ป้าชำสาธารณประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม 2568

แผ่นที่ 3

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				99,827.94		58,762.69	158,590.63	
	- ประตู pvc 1.70 x 0.70 ม.(พร้อมวงกบ) อุปกรณ์	ชุด	5.00	1,255.50	6,277.50	103.00	515.00	6,792.50	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมวาล์วกด	ชุด	6.00	1,112.15	6,672.90	461.00	2,766.00	9,438.90	
	- อ่างล้างหน้าเซรามิค ชนิดแขวนผนัง	ชุด	5.00	869.16	4,345.80	461.00	2,305.00	6,650.80	
	- กระຈกเงา	ชุด	5.00	279.00	1,395.00	72.00	360.00	1,755.00	
	- ที่ใส่กระดาดเซรามิค ชนิดฝังผนัง	ชุด	5.00	257.01	1,285.05	123.00	615.00	1,900.05	
	- ราวจับคนพิการ (สแตนเลส)	ชุด	1.00	186.00	186.00	72.00	72.00	258.00	
	- สายฉีดชำระ	ชุด	5.00	232.50	1,162.50	72.00	360.00	1,522.50	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง 1/2 "	อัน	5.00	98.13	490.65	120.00	600.00	1,090.65	
	- ท่อ PVC O1/2" ชั้น 8.5	ท่อน	17.00	48.60	826.20	-	-	826.20	
	- ข้อต่อ 90 องศา O 1/2"	ตัว	13.00	5.61	72.93	-	-	72.93	
	- สามทาง O 1/2"	ตัว	6.00	6.54	39.24	-	-	39.24	
	- ข้อต่อตรง PVC O1/2"	ตัว	6.00	2.93	17.58	-	-	17.58	
	- ข้อต่อก๊อกเกลียวใน PVC O 1/2"	ตัว	13.00	5.58	72.54	-	-	72.54	
	รวมยอดยกไป				122,671.83		66,355.69	189,027.52	

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลิเซตนคร

โครงการก่อสร้างห้องน้ำป่าชำสาธารณประโยชน์บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3

ขนาดกว้าง 1.75 เมตร ยาว 8.75 เมตร

รายละเอียดตามแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลลิเซตนคร

สถานที่ ณ ป่าชำสาธารณประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 ตำบลลิเซตนคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568

แผ่นที่ 4

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				122,671.83		66,355.69	189,027.52	
	- ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5	ท่อน	8.00	724.30	5,794.40	400.00	3,200.00	8,994.40	
	- ท่อ 90 องศา 4"	ตัว	8.00	200.93	1,607.44	-	-	1,607.44	
	- สามทาง PVC 4"	ชุด	10.00	420.56	4,205.60	-	-	4,205.60	
	- ถังซีเมนต์สำเร็จรูป สูง 0.40 ม.ศก.0.80ม.	ชุด	15.00	271.03	4,065.45	-	-	4,065.45	
	- ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก.0.80 ม.	ชุด	3.00	205.61	616.83	-	-	616.83	
	- คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	0.20	1,940.00	388.00	327.00	65.40	453.40	
	- เหล็ก O 9 มม. SR 24	กก.	24.950	22.20	553.89	4.40	109.78	663.67	
	- ท่อ PVC ระบายอากาศ	ท่อน	2.00	205.61	411.22	-	-	411.22	
12	ถังบำบัดน้ำเสีย 1600 ลิตร	ถัง	1.00	5,794.39	5,794.39	-	-	5,794.39	
13	งานขุดหยาบ	ตร.ม.	4.20	-	-	30.00	126.00	126.00	
14	งานระบบไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้าเดินภายใน 2*2.5 ตร.มม.*50ม.	ม้วน	1.00	1,228.00	1,228.00	-	-	1,228.00	
	- โคมไฟฟ้า 1*36 วัตต์พร้อมอุปกรณ์	ชุด	11.00	232.50	2,557.50	-	-	2,557.50	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว	ชุด	8.00	28.98	231.84	-	-	231.84	
	- คัทเอาต์ 2P ขนาด 60 แอมป์	ชุด	1.00	186.00	186.00	-	-	186.00	
	- ค่าเดินท่อร้อยสายพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า	งาน	1.00	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	รวมยอดยกไป				150,312.39		72,356.87	222,669.26	

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

โครงการก่อสร้างห้องนำป้าทำสาธารณประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3
ขนาดกว้าง 1.75 เมตร ยาว 8.75 เมตร
รายละเอียดตามแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
สถานที่ ณ ป้าทำสาธารณประโยชน์ บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568

แผ่นที่ 5

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				150,312.39		72,356.87	222,669.26	
15	งานราวทางจับทางลาดผู้พิการ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ศก.1 1/2 นิ้ว	ท่อน	4.00	600.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- งานเชื่อม	กก.	86.80	-	-	10.00	868.00	868.00	
	- สีส้ม	ตร.ม.	2.87	6.05	17.36	39.00	111.93	129.29	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				152,729.75		73,336.80	226,066.55	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางดังนี้

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวรศิลป์ ไชเมืองมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายรัช ลำงาม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพรชัย โลมาตุล)

นายช่างโยธำชำนาญงาน