



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จะดำเนินการโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลำห้วยข้างโรงเรียน) บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ๑.เทคอนกรีตผนังร่องน้ำที่เหลือ สูง ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๒ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง (ของเดิมได้เทคอนกรีตทั้งร่องน้ำไปหมดแล้วและผนังทั้ง ๒ ข้าง ได้เทคอนกรีตไปแล้ว สูง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร) ๒.เทคอนกรีตผนังร่องน้ำ สูง ๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๑ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง ๓.ถมดินข้างร่องน้ำพร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ (ลำห้วยข้างโรงเรียน) บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ ๕ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒๒๙,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตารางที่ปรากฏนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....	ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลำห้วยข้างโรงเรียน) บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....	๒๒๙,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลำห้วยข้างโรงเรียน) บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ๑.เทคอนกรีตผนังร่องน้ำที่เหลือ สูง ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๒ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง (ของเดิมได้เทคอนกรีตทั้งร่องน้ำไปหมดแล้วและผนังทั้ง ๒ ข้าง ได้เทคอนกรีตไปแล้ว สูง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร) ๒.เทคอนกรีตผนังร่องน้ำ สูง ๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๑ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง ๓.ถมดินข้างร่องน้ำพร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ (ลำห้วยของโรงเรียน) บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ ๕ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน	๒๒๙,๐๙๓.๘๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	การประมาณการราคากลางตามรูปแบบของงานก่อสร้างที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่างซึ่งผู้ทำการประมาณการราคากลางจะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังต่อไปนี้
.....	๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และงานดิน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๑. นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ
๒. นายสุนทร ไชยยา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
๓. นางสาวณัฐนิชา ณ ลำปาง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นกรรมการ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์กรการบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางที่คณะกรรมการกำหนด ตามรายละเอียดที่ปรากฏนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายดาว  มานะธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

สรุปผลการกำหนดราคากลาง






กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลำห้วยข้างโรงเรียน) บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5
 ปริมาณงาน 1. เทคอนกรีตผนังร่องน้ำที่เหลือ สูง 0.40 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 32 ม. ทั้ง 2 ข้าง (ของเดิมได้เทคอนกรีต
 ท้องร่องน้ำไปหมดแล้วและผนังทั้ง 2 ข้าง ได้เทคอนกรีตไปแล้ว สูง 1.10 ม. ยาว 32 ม.)
 2. เทคอนกรีตผนังร่องน้ำ สูง 1.50 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 71 ม. ทั้ง 2 ข้าง
 3. ถมดินข้างร่องน้ำพร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

สถานที่ก่อสร้าง ณ ลำห้วยข้างโรงเรียน บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลางเมื่อ

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	167,932.78	1.3642	229,093.89	- Factor F(ปกติ) - เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	รวมค่างานก่อสร้าง			229,093.89	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			229,093.89	
	ตัวอักษร	(สองแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าสิบบสามบาทแปดสิบเก้าสตางค์)			

<p>(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ (นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>(ลงชื่อ)..........กรรมการ (นายสุนทร ไชยยา) นายช่างโยธาชำนาญงาน</p> <p>(ลงชื่อ)..........กรรมการ (นางสาวณัฐณิชา ณ ลำปาง) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน</p>	<p>(ลงชื่อ).....เห็นชอบ (นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>(ลงชื่อ).....อนุมัติ (นายดาว มานะธรรม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร</p>
--	--

- กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลำห้วยข้างโรงเรียน) บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน
1. เทคอนกรีตผนังร่องน้ำที่เหลือ สูง 0.40 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 32 ม. ทั้ง 2 ข้าง (ของเดิมได้เทคอนกรีต ท้องร่องน้ำไปหมดแล้วและผนังทั้ง 2 ข้าง ได้เทคอนกรีตไปแล้ว สูง 1.10 ม. ยาว 32 ม.)
 2. เทคอนกรีตผนังร่องน้ำ สูง 1.50 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 71 ม. ทั้ง 2 ข้าง
 3. ถมดินข้างร่องน้ำพร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย


รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

สถานที่ก่อสร้าง ณ ลำห้วยข้างโรงเรียน บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลางเมื่อ


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงหน่วย	จำนวนเงิน		
A	งานร่องระบายน้ำ								
1	คอนกรีต 1 : 2 : 4	36.19	ลบ.ม.	1,850.00	66,951.50	327.00	11,834.13	78,785.63	
2	งานเหล็ก	-							
	Ø 9 มม. SR 24	0.07	ตัน	19,473.31	1,363.13	3,100.00	217.00	1,580.13	
3	ลวดผูกเหล็ก	1.81	กก.	36.45	65.97	-	-	65.97	
4	งานไม้แบบ	190.88	ตร.ม.	288.00	54,973.44	-	-	54,973.44	
	ค่าแรงไม้แบบ	238.60	ตร.ม.	-	-	133.00	31,733.80	31,733.80	
5	ดินถมหรือทรายถม	5.67	ลบ.ม.	140.00	793.80	-	-	793.80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								167,932.78	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสุนทร ไชยยา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวณัฐนิชา ณ ลำปาง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน