



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จะดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ เจาะบ่อบาดาล ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๔๓-๑๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๔๙๕,๘๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคาากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตารางที่ปรากฏนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- | | |
|--|--|
| ๑. ชื่อโครงการ..... | ขุดเจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร |
| ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... | ๔๙๕,๘๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) |
| ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)..... | ขุดเจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ เจาะบ่อบาดาล ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๔๓-๑๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง |
| ๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน | ๕๑๖,๓๕๕.๘๑ บาท |
| ๖. บัญชีประมาณการราคาากลาง | การประมาณการราคาากลางตามรูปแบบของงานก่อสร้างที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่างซึ่งผู้ทำการประมาณการราคาากลางจะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง |
| ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | |
| ๑. นายสุริยา ตาใจ..... | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง..... เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายพรชัย โลมากุล..... | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน..... เป็นกรรมการ |
| ๓. นายธวัช ล้างาม..... | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา..... เป็นกรรมการ |

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคาากลาง และการคำนวณราคาากลางที่คณะกรรมการกำหนด ตามรายละเอียดที่ปรากฏนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายดาว มานะธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

โครงการ

ขุดเจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10

ปริมาณงาน

ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

เจ้าของงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

ประมาณการตามแบบ ปร.4

กำหนดราคากลาง วันที่ 10 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	รวม	ค่า Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล และพัฒนาบ่อบาดาล	261,731.00	-	261,731.00	
2	งานฐานบ่อ และท่อสูบน้ำดิบ	6,402.50	1.3091	8,381.51 /	
3	งานแผงโซล่าเซลล์(พลังงานแสงอาทิตย์) และปั๊มสูบน้ำบาดาล	78,000.00	1.3091	102,109.80 /	
4	งานชุดโครงเหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์	9,537.16	1.3091	12,485.10 /	
5	งานควบคุมระบบสูบน้ำบาดาล	74,000.00	1.3091	96,873.40 /	
6	ชุดปั๊มสูบน้ำบาดาล ขนาด 3 HP	32,500.00	1.07	34,775.00 /	
รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงิน				516,355.81 /	บาท
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง				516,355.81	บาท

ตัวอักษร) ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบ้าบาทแปดสิบบเอ็ดสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุรียา ตาใจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพรชัย โลมากุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธวัช ลำงาม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายดาว มานะธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

โครงการ : ชุดเจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10

สถานที่ : บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ปริมาณงาน : ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 เมตร

กำหนดราคากลาง วันที่ 1๖ เมษายน 2569

ปร.4 1/1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล และพัฒนาบ่อบาดาล								
	1.1 ค่าก่อสร้างบ่อบาดาล ขนาด ๑6 นิ้ว ใช้ พีวีซี ชั้น 13.5 มอก. 17-2532	100.00	เมตร	2,447.60	244,760.00	-	-	244,760.00	/
	(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร) ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ								
	1.2 ค่าสูบน้ำทดสอบปริมาณบ่อบาดาล (Pumping Test 10 hr.)	1.00	บ่อ	11,138.15	11,138.15	-	-	11,138.15	/
2	1.3 งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00			1,350.00	/
	1.4 งานตรวจทดสอบบ่อน้ำบาดาลโดยวิธีจรัญจ์หรือหุ้มเจาะ(Electric Logger)	1.00	บ่อ	4,482.85	4,482.85			4,482.85	/
	งานสูบน้ำ และท่อสูบน้ำดิบ							261,731.00	/
	2.1 คอนกรีตฐานบ่อ ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร	0.60	ลบ.ม.	1,940.00	1,164.00	430.00	258.00	1,422.00	/
2.2 เหล็กเสริม ขนาด ๑ ขนาด 9 มม.# 0.20 ม.	23.00	กก.	20.15	463.45	4.40	101.20	564.65	/	
2.3 ท่อสูบน้ำบาดาล พีวีซี ขนาด ๑2 นิ้ว ชั้น 13.5 + ข้อต่อเกลียวอก - โน	15.00	ฟอน	294.39	4,415.85	-	-	4,415.85	/	
3	งานแผงโซล่าเซลล์(พลังงานแสงอาทิตย์) และมีสูบน้ำบาดาล						รวม	6,402.50	/
	3.1 แผงโซล่าเซลล์ขนาด 550 วัตต์	8.00	แผง	7,000.00	56,000.00			56,000.00	/
	3.2 ชุดระบบแผงโซล่าเซลล์	8.00	แผง	500.00	4,000.00			4,000.00	/
	3.3 งานต่อระบบสูบน้ำบาดาล กับ แผงโซล่าเซลล์ และทดสอบระบบ	1.00	งาน	18,000.00	18,000.00			18,000.00	/
						รวม	78,000.00	/	

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

ปร.4 1/1

โครงการ : ชุดเจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10
 สถานที่ : บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 ปริมาณงาน : ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 เมตร
 กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๐ เมษายน 2569

4	งานชุดเครื่องจักรอรั้งแม่โซลาเซลล์								
	4.1 เหล็ก c 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	6.00	ท่อน	694.86	4,169.16	-	-	4,169.16	/
	4.2 เสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 6 x 6 นิ้ว	4.00	ต้น	450.00	1,800.00	-	-	1,800.00	/
	4.3 แป (Solar Alu Rail) ขนาด 4.20 ซม.	4.00	ท่อน	350.00	1,400.00	-	-	1,400.00	/
	4.4 ค่าแรงทำโครงเหล็ก	204.00	กก.	-	-	10.00	2,040.00	2,040.00	/
	4.5 สีสันนิม	2.00	ตร.ม.	34.00	68.00	30.00	60.00	128.00	/
							รวม	9,537.16	/
5	งานควบคุมระบบสูบน้ำบาดาล								
	5.1 ตู้ควบคุมระบบโซลาเซลล์	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00			4,500.00	/
	5.2 อุปกรณ์ภายในตู้ควบคุม	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00			4,500.00	/
	5.3 ชุดอินเวอร์เตอร์ Inverter (ได้ 2 ระบบ AC/DC ระบบสูบน้ำไฟฟ้า	1.00	ตัว	65,000.00	65,000.00			65,000.00	/
							รวม	74,000.00	/

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายสุริยา ต่าใจ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายวิฑูรย์ โดมากุล)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายพรชัย โดมากุล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน