



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จะดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหลุก หมู่ที่ ๒ เจาะบ่อบาดาลค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๔๓ - ๑๐๐ เมตร ณ บ้านหลุก หมู่ที่ ๒ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๔๙๕,๘๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตารางที่ปรากฏนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....	ขุดเจาะบ่อบาดาลระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหลุก หมู่ที่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....	๔๙๕,๘๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหลุก หมู่ที่ ๒ เจาะบ่อบาดาลค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๔๓ - ๑๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ บ้านหลุก หมู่ที่ ๒ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน	๕๑๖,๓๕๕.๘๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	การประมาณการราคากลางตามรูปแบบของงานก่อสร้างที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่างซึ่งผู้ทำการประมาณการราคากลางจะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังต่อไปนี้
.....๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานอาคาร	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๑. นายสุริยา ตาใจ.....	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง..... เป็นประธานกรรมการ
๒. นายพรชัย โลมากุล.....	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน..... เป็นกรรมการ
๓. นายธวัช ล้างาม.....	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา..... เป็นกรรมการ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางที่คณะกรรมการกำหนด ตามรายละเอียดที่ปรากฏนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

(นายดาว มานะธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

โครงการ

ขุดเจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหลุก หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน

ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหลุก หมู่ที่ 2 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

เจ้าของงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

ประมาณการตามแบบ ปร.4

กำหนดราคากลาง วันที่ 10 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	รวม	ค่า Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล และพัฒนาบ่อบาดาล	261,731.00	-	261,731.00	
2	งานฐานบ่อ และท่อสูบน้ำดิบ	6,402.50	1.3091	8,381.51	
3	งานแผงโซล่าเซลล์(พลังงานแสงอาทิตย์) และปั้มสูบน้ำบาดาล	78,000.00	1.3091	102,109.80	
4	งานชุดโครงเหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์	9,537.16	1.3091	12,485.10	
5	งานควบคุมระบบสูบน้ำบาดาล	74,000.00	1.3091	96,873.40	
6	ชุดปั้มสูบน้ำบาดาล ขนาด 3 HP	32,500.00	1.07	34,775.00	
รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงิน				516,355.81	บาท
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง				516,355.81	บาท

(ตัวอักษร) ทำแสร้งหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุรียา ตาใจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายพรชัย โลมากุล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธวัช ล่างาม)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายดาว มานะธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

โครงการ : ชุดเจาะบ่อบาดและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหลุก หมู่ที่ 2
 สถานที่ : บ้านหลุก หมู่ที่ 2 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 ปริมาณงาน ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 เมตร
 กำหนดราคากลาง วันที่ 16 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานชุดเจาะบ่อบาด และพัฒนาบ่อบาด								
	1.1 ค่าก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๑6 นิ้วใช้ พีวีซี ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร) ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ	100.00	เมตร	2,447.60	244,760.00	-	-	244,760.00	
	1.2 ค่าสูบน้ำทดสอบปริมาณน้ำบาดาล (Pumping Teast 10 hr.)	1.00	บ่อ	11,138.15	11,138.15	-	-	11,138.15	
	1.3 งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00			1,350.00	
2	1.4 งานตรวจตบขันน้ำบาดาลโดยวิธีหยั่งธรณีหลุมเจาะ(Electric Logger)	1.00	บ่อ	4,482.85	4,482.85			4,482.85	
	งานฐานบ่อ และท่อสูบน้ำดิบ							261,731.00	
	2.1 คอนกรีตฐานบ่อ ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	0.60	ลบ.ม.	1,940.00	1,164.00	430.00	258.00	1,422.00	
	2.2 เหล็กเสริม ขนาด ๑ ขนาด 9 มม.# 0.20 ม.	23.00	กก.	20.15	463.45	4.40	101.20	564.65	
3	2.3 ท่อสูบน้ำบาดาล พีวีซี ขนาด ๑2 นิ้ว ชั้น 13.5 + ข้อต่อเกลียวนอก - ใน	15.00	ฟอน	294.39	4,415.85	-	-	4,415.85	
	งานแผงโซล่าเซลล์(พลังงานแสงอาทิตย์) และมีสูบน้ำบาดาล						รวม	6,402.50	
	3.1 แผงโซล่าเซลล์ขนาด 550 วัตต์	8.00	แผง	7,000.00	56,000.00			56,000.00	
3.2 ชุดต่อระบบแผงโซล่าเซลล์	8.00	แผง	500.00	4,000.00			4,000.00		
	3.3 งานต่อระบบสูบน้ำบาดาล กับ แผงโซล่าเซลล์ และทดสอบระบบ	1.00	งาน	18,000.00	18,000.00			18,000.00	
						รวม	78,000.00		

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

ปร.4 1/1

โครงการ : ชุดเจาะบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหลุก หมู่ที่ 2
 สถานที่ : บ้านหลุก หมู่ที่ 2 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 ปริมาณงาน ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 เมตร
 กำหนดราคากลาง วันที่ 10 เมษายน 2569

4	งานชุดโครงเหล็กของรับแผงโซลาร์เซลล์								
	4.1 เหล็ก c 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	6.00	ท่อน	694.86	4,169.16	-	-	4,169.16	
	4.2 เสาคอนกรีตสี่เหลี่ยม ขนาด 6 x 6 นิ้ว	4.00	ต้น	450.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	4.3 แป (Solar Alu Rail) ขนาด 4.20 ซม.	4.00	ท่อน	350.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	4.4 ค่าแรงทำโครงเหล็ก	204.00	กก.	-	-	10.00	2,040.00	2,040.00	
	4.5 สังกะสีนิม	2.00	ตร.ม.	34.00	68.00	30.00	60.00	128.00	
							รวม	9,537.16	
5	งานควบคุมระบบสูบน้ำบาดาล								
	5.1 ตู้ควบคุมระบบโซลาร์เซลล์	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00			4,500.00	
	5.2 อุปกรณ์ภายในตู้ควบคุม	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00			4,500.00	
	5.3 ชุดอินเวอร์เตอร์ Inverter (ได้ 2 ระบบ AC/DC ระบบสูบน้ำไฟฟ้า	1.00	ตัว	65,000.00	65,000.00			65,000.00	
							รวม	74,000.00	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายสุริยา ตาใจ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายพรชัย โดมากุล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายธวัช ลำงาม)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา