



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่ทางการเกษตร (ขอย้างบ้านลูกขึ้น) บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑๙๐,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้ดำเนินการคำนวณราคาากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตารางที่ปรากฏนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.๐๑

๑. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่ทางการเกษตร (ขอย้างบ้านลูกขึ้น) บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ ๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑๙๐,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่ทางการเกษตร (ขอย้างบ้านลูกขึ้น) บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๘๖,๗๘๑.๕๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคาากลาง	การประมาณการราคาากลางตามรูปแบบของงานก่อสร้างที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่างซึ่งผู้ทำการประมาณการราคาากลางจะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังต่อไปนี้๖.๑ แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง	
๑. นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ
๒. นายพรชัย โลมากุล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
๓. นายธวัช ลำงาม	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคาากลาง และการคำนวณราคาากลางที่คณะกรรมการกำหนด ตามรายละเอียดที่ปรากฏนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

(นายดาว มานะธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

แบบสรุปประมาณการประเภทงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่ทางการเกษตร(ขอย้ายบ้านลูกหิน) บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ 1 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2569

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	136,916.51 /บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าให้จ่ายอื่น ๆ	=	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642 /
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
รวมราคางานก่อสร้างทั้งสิ้น	=	186,781.50 /
สรุป ประมาณราคางานก่อสร้างทั้งสิ้น	=	186,781.50 (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบบดต่างค์) /

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
 (นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
 (นายดาว มานะธรรม)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายพรชัย โสมากุล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายฉวีฑ์ ล่างาน)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่ทางการเกษตร(ซอยข้างบ้านลูกหิน) บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ 1
 ปริมาณงาน กว้าง 3.50 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 88 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 308 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ 1 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ พฤษภาคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย (บาท)	ค่า งาน (บาท)	Factor F	ราคางานก่อสร้าง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย/FF	ค่างานก่อสร้าง	
1	งานถนน คสล.								
1.1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	308.00	ตร.ม.	1.87	575.96	1.3642	2.55	785.72	
1.2	คอนกรีต (320 กก./ตร.ม.)	46.20	ลบ.ม.	2,387.00	110,279.40	1.3642	3256.35	150,443.16	
1.3	ทรายหยาบ	15.40	ลบ.ม.	439.10	6,762.14	1.3642	599.02	9,224.91	
1.4	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2'ข้าง	88.00	ม.	20.60	1,812.80	1.3642	28.10	2,473.02	
1.5	เหล็กแกรง WIDE MESH	308.00	ตร.ม.	45.00	13,860.00	1.3642	61.39	18,907.81	
1.6	เหล็ก RB 19 มม.	0.05	ตัน	26,695.33	1,334.77	1.3642	36417.77	1,820.89	
1.7	ค่าหยอดยางต่อคอนกรีต	56.00	ม.	14.99	839.44	1.3642	20.45	1,145.16	
1.8	งานดินถมไหล่ทาง	13.20	ลบ.ม.	110.00	1,452.00	1.3642	150.06	1,980.82	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	136,916.51			186,781.50	
				รวมค่างานก่อสร้าง			186,781.50		

รวมราคางานก่อสร้าง
 (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)

ตัวหนังสือ

(ลงชื่อ) ประชานกรรมาการ
 (นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

(ลงชื่อ) กรรมาการ
 (นายพรชัย โดมากุล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมาการ
 (นายชรัช ลำงาน)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

