



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จะดำเนินการโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านปงคอบ หมู่ที่ ๙ เชื่อม บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาปิด รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ ถนนสายบ้านปงคอบ หมู่ที่ ๙ เชื่อม บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ ๕ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๒๐๖,๘๐๐ บาท (สองแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตารางที่ปรากฏนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านปงคอบ หมู่ที่ ๙ เชื่อม บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๐๖,๘๐๐ บาท (สองแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านปงคอบ หมู่ที่ ๙ เชื่อม บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาปิด รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ ถนนสายบ้านปงคอบ หมู่ที่ ๙ เชื่อม บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ ๕ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๘๔,๔๙๙.๔๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	การประมาณการราคากลางตามรูปแบบของงานก่อสร้างที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่างซึ่งผู้ทำการประมาณการราคากลางจะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังต่อไปนี้
๖.๑	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และงานดิน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๑. นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ
๒. นายสุนทร ไชยยา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
๓. นางสาวณัฐธิชา ณ ลำปาง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นกรรมการ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางที่คณะกรรมการกำหนด ตามรายละเอียดที่ปรากฏนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๙

  
(นายดาว มานะธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

สรุปผลการกำหนดราคากลาง






กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านปงคอบ ม.9 เชื่อม บ้านสันมะเกลือ ม. 5  
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 55 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. พร้อมฝาปิด

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

สถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลางเมื่อ 17 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	135,243.72	1.3642	184,499.49	- Factor F(ปกติ) - เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	รวมค่างานก่อสร้าง			184,499.49	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			184,499.49	
ตัวอักษร		(หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์)			

<p>(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ (นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ลงชื่อ)..........กรรมการ (นายสุนทร ไชยยา) นายช่างโยธาชำนาญงาน (ลงชื่อ)..........กรรมการ (นางสาวณัฐธิดา ณ ลำปาง ) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน</p>	<p>(ลงชื่อ) ..........เห็นชอบ (นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  (ลงชื่อ) ..........อนุมัติ (นายดาว มานะธรรม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร</p>
--	--

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านปงคอบ ม.9 เชื่อม บ้านสันมะเกลือ ม. 5 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 55 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. พร้อมฝาปิด

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

สถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านสันมะเกลือ หมู่ที่ 5 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลางเมื่อ 17 มิถุนายน 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงหน่วย	จำนวนเงิน		
A	งานร่องระบายน้ำ								
1	คอนกรีต 1 : 2 : 4	6.60	ลบ.ม.	1,850.00	12,210.00	329.00	2,171.40	14,381.40	
2	ทรายหยาบรองพื้น	1.38	ลบ.ม.	280.00	386.40	112.00	154.56	540.96	
3	งานเหล็ก								
	- O 6 มม. SR 24	0.085	ตัน	23,040.18	1,958.42	3,500.00	297.50	2,255.92	
	- O 9 มม. SR 24	0.207	ตัน	21,107.79	4,369.31	3,500.00	724.50	5,093.81	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.30	กก.	35.05	255.87	-	-	255.87	
4	งานไม้แบบ	35.20	ตร.ม.	353.00	12,425.60	-	-	12,425.60	
	ค่าแรงไม้แบบ	44.00	ตร.ม.	-	-	133.00	5,852.00	5,852.00	
5	งานดินซูด	13.75	ลบ.ม.	-	-	121.00	1,663.75	1,663.75	
B	งานฝ้าตะแกรง	2,450.00	กก.	-	-	12.00	29,400.00	29,400.00	
1	เหล็กฉาก L 40 x 40 x 4 มม.	18.00	ท่อน	368.69	6,636.42	-	-	6,636.42	
2	เหล็กแบน 1 1/2" x 4 มม.	110.00	ท่อน	235.00	25,850.00	-	-	25,850.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2" x 6 มม.	48.00	ท่อน	332.00	15,936.00	-	-	15,936.00	
4	งานสีกันสนิม	168.00	ตร.ม.	53.00	8,904.00	36.00	6,048.00	14,952.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								135,243.72	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายสุนทร ไชยยา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวณัฐนิชา ณ ลำปาง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน