



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จะดำเนินการโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยประปาหมู่บ้าน) บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ ๘ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ (ขอยประปาหมู่บ้าน) บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ ๘ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓๑๙,๘๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตารางที่ปรากฏนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| ๑. ชื่อโครงการ                    | ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยประปาหมู่บ้าน) บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ ๘   |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ         | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร   |
| ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  | ๓๑๙,๘๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)   |
| ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)          | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยประปาหมู่บ้าน) บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ (ขอยประปาหมู่บ้าน) บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ ๘ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง |
| ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่         | ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๑๙,๕๖๔.๔๗ บาท  |
| ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง         | การประมาณการราคากลางตามรูปแบบของงานก่อสร้างที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่างซึ่งผู้ทำการประมาณการราคากลางจะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้างดังต่อไปนี้   |
| ๖.๑                               | แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และงานดิน  |
| ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง |   |
| ๑. นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล         | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ   |
| ๒. นายสุนทร ไชยยา                 | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ   |
| ๓. นางสาวณัฐนิชา ณ ลำปาง          | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นกรรมการ   |

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางที่คณะกรรมการกำหนด ตามรายละเอียดที่ปรากฏนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๙

  
(นายดาว มานะธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชอยประปาหมู่บ้าน) บ้านใหม่เหล่ายาว ม. 8 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 95 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

สถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลางเมื่อ 17 มิถุนายน 2569

| ลำดับที่ | รายการ                       | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ   |
|----------|------------------------------|-----------------|----------|----------------|--|
| 1        | งานทาง                       | 234,250.46      | 1.3642   | 319,564.47     | - Factor F(ปกติ)<br>- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %<br>- เงินประกันผลงาน 0 %<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % |
|          | รวมค่างานก่อสร้าง            |                 |          | 319,564.47     |  |
| สรุป     | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ |                 |          | 319,564.47     |  |

ตัวอักษร

(สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุนทร ไชยยา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณัฐนิชา ณ ลำปาง )

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....เห็นชอบ

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) .....อนุมัติ

(นายดาว มานะธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยประปาหมู่บ้าน) บ้านใหม่เหล่ายาว ม. 8

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 95 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

สถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลางเมื่อ 17 มิถุนายน 2569

| ลำดับ<br>ที่         | รายการ                     | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุ  |           | ค่าแรงงาน   |           | รวม        | หมายเหตุ |
|----------------------|----------------------------|----------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|----------|
|                      |                            |          |       | ราคาหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรงหน่วย | จำนวนเงิน |            |          |
| A                    | งานร่องระบายน้ำ            |          |       |           |           |             |           |            |          |
| 1                    | คอนกรีต 1 : 2 : 4          | 11.40    | ลบ.ม. | 1,850.00  | 21,090.00 | 329.00      | 3,750.60  | 24,840.60  |          |
| 2                    | ทรายหยาบรองพื้น            | 2.38     | ลบ.ม. | 280.00    | 666.40    | 112.00      | 266.56    | 932.96     |          |
| 3                    | งานเหล็ก                   |          |       |           |           |             |           |            |          |
|                      | ○ 6 มม. SR 24              | 0.148    | ตัน   | 23,040.18 | 3,409.95  | 3,500.00    | 518.00    | 3,927.95   |          |
|                      | ○ 9 มม. SR 24              | 0.356    | ตัน   | 21,107.79 | 7,514.37  | 3,500.00    | 1,246.00  | 8,760.37   |          |
|                      | - ลวดผูกเหล็ก              | 10.00    | กก.   | 35.05     | 350.50    | -           | -         | 350.50     |          |
| 4                    | งานไม้แบบ                  | 60.80    | ตร.ม. | 353.00    | 21,462.40 | -           | -         | 21,462.40  |          |
|                      | ค่าแรงไม้แบบ               | 76.00    | ตร.ม. | -         | -         | 133.00      | 10,108.00 | 10,108.00  |          |
| 5                    | งานดินซุด                  | 23.75    | ลบ.ม. | -         | -         | 112.00      | 2,660.00  | 2,660.00   |          |
| B                    | งานฝ้าตะแกรง               | 3,530.00 | กก.   | -         | -         | 12.00       | 42,360.00 | 42,360.00  |          |
| 1                    | เหล็กฉาก L 40 x 40 x 4 มม. | 32.00    | ท่อน  | 368.69    | 11,798.08 | -           | -         | 11,798.08  |          |
| 2                    | เหล็กแบน 1 1/2" x 4 มม.    | 190.00   | ท่อน  | 235.00    | 44,650.00 | -           | -         | 44,650.00  |          |
| 3                    | เหล็กแบน 1 1/2" x 6 มม.    | 83.00    | ท่อน  | 332.00    | 27,556.00 | -           | -         | 27,556.00  |          |
| 4                    | งานสีกันสนิม               | 292.80   | ตร.ม. | 53.00     | 15,518.40 | 36.00       | 10,540.80 | 26,059.20  |          |
| C                    | งานวางท่อ คสล.             |          |       |           |           |             |           |            |          |
| 1                    | วางท่อ คสล. ○ 0.60 ม.      | 6.00     | ท่อน  | 900.00    | 5,400.00  | 140.00      | 840.00    | 6,240.00   |          |
|                      | พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ        |          |       |           |           |             |           |            |          |
| 2                    | คอนกรีต 1 : 3 : 5          | 0.48     | ลบ.ม. | 1,738.32  | 834.39    | 329.00      | 157.92    | 992.31     |          |
| 3                    | คอนกรีต 1 : 2 : 4          | 0.60     | ตร.ม. | 1,850.47  | 1,110.28  | 329.00      | 197.40    | 1,307.68   |          |
| 4                    | ทรายหยาบ                   | 0.20     | ลบ.ม. | 280.00    | 56.00     | 112.00      | 22.40     | 78.40      |          |
| 5                    | เหล็กตะแกรง WIDE MESH      | 4.00     | ตร.ม. | 35.50     | 142.00    | 6.00        | 24.00     | 166.00     |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรง |                            |          |       |           |           |             |           | 234,250.46 |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุเนตร ไชยยา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวณัฐนิชา ณ ลำปาง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน